Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č 1/2021/ZŠ

Článok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov:	**Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.**
Sídlo:	Tehelná 1152/53, 905 01 Senica
IČO:	44 525 371
DIČ:	2022735528
IČ DPH:	SK 2022735528
Zapísaný v:	Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 23091/T
Zastúpený:	Mgr. Ľubomír Štvrtecký – konateľ
Bankové spojenie:	[redacted]
IBAN:	
SWIFT kód:	
Telefón:	034/6513833
E-mail:	sprava@rsms.sk

(ďalej len "Objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Názov:	**PROIZOL, s.r.o.**
Sídlo:	Trenčianska cesta 52, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO:	36 343 901
DIČ:	2021988760
IČ DPH:	SK2021988760
Zapísaný v:	Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka číslo: 15608/R
Zastúpený:	Ing. Jaroslav Sabo - konateľ
Bankové spojenie:	[redacted]
IBAN:	
SWIFT kód:	
Telefón:	038/7602550
E-mail:	proizol@proizol.sk

(ďalej len "Zhotoviteľ")

(ďalej spolu len „Zmluvné strany")

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2021/ZŠ zo dňa 30.03.2021 *(ďalej len „Dodatok č. 2")* v tomto znení:

Článok 2
Predmet dodatku

2.1 Týmto Dodatkom č. 2 sa Článok 5 bod 5.1 Zmluvy o dielo č. 1/2021/ZŠ zo dňa 30.03.2021 *(ďalej len „Zmluva")* v znení neskorších dodatkov mení nasledovne:

5.1 Cena za Dielo v celom rozsahu podľa Článku 2 tejto Zmluvy je stanovená na základe verejného obstarávania a je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. Dohodnutá cena za Dielo sa navyšuje o preukázateľné naviac práce, odsúhlasené Objednávateľom, Zhotoviteľom a stavebným dozorom, na celkovú cenu

Cena bez DPH: 268 902,69 EUR

(slovom: dvestošesťdesiatosemtisícdeväťstodva eur šesťdesiatdeväť eurocentov)

2.2 Týmto Dodatkom č. 2 sa Článok 6 bod 6.1 Zmluvy o dielo č. 1/2021/ZŠ zo dňa 30.03.2021 *(ďalej len „Zmluva")* v znení neskorších dodatkov mení nasledovne:

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo špecifikované v Článku 2 tejto Zmluvy začať, zrealizovať a následne vypratať stavenisko v nasledovných dohodnutých termínoch:

Termín začatia prác na Diele:	***do 7 kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska***
Termín realizácie prác na Diele:	***do 49 kalendárnych dní od začatia prác***
Termín vypratania staveniska:	***do 7 kalendárnych dní od odovzdania diela bez vád a nedorobkov, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak***

Článok 3
Spoločné a záverečné ustanovenia

3.1 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na webovom sídle Objednávateľa.

3.2 Tento Dodatok č. 2 podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupek informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení.

3.3 Tento Dodatok č. 2 je možné zmeniť a dopĺňať len na základe vzájomnej písomnej dohody Zmluvných strán.

3.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy, vrátane jej dodatkov a príloh, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 2, zostávajú platné v pôvodnom znení.

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že si tento Dodatok č. 2 prečítali a plne mu porozumeli, uzatvárajú ho slobodne, na znak čoho tento Dodatok č. 2 vlastnoručne podpisujú.

3.6 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých si Objednávateľ i Zhotoviteľ ponechajú po dve (2) vyhotovenia.

3.7 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je:

a) Príloha č. 1: Výkaz výmer – upravený rozpočet

V Senici dňa 25.05.2021

za Objednávateľa Mgr. Ľubomír Štvrtecký, konateľ	za Zhotoviteľa Ing. Jaroslav Sabo, konateľ

VÝKAZ VÝMER - UPRAVENÝ ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia strechy zimného štadióna Senica
Objekt: Rekonštrukcia strechy

Objednávateľ: Rekreačné služby mesta Senica s.r.o.
Zhotoviteľ: PROIZOL, s.r.o., Trenčianska cesta 52, 95701 Bánovce nad Bebravou
Miesto.

Spracoval: Ing. Jaroslav Sabo
Dátum: 13.05.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**16 725,84**
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**16 725,84**
150	949941101	Výsuvná šplhacia plošina s motorickým zdvihom a príslušenstvom výšky do 80 m	deň	48,000	55,00	2 640,00
37	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	40,000	19,00	760,00
86	979011202	Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	10,000	2,43	24,30
87	979011232	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	50,000	8,10	405,00
39	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	189,190	12,10	2 289,20
40	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 702,710	0,39	664,06
41	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	189,190	5,00	945,95
42	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	128,462	46,50	5 973,48
43	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	60,728	46,50	2 823,85
44	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	mes	4,000	50,00	200,00
	PSV	**PSV**				**176 842,37**
	712	**Izolácie striech**				**85 618,00**
33	712300833	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	4 337,700	2,90	12 579,33
1	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	4 337,700	5,00	21 688,50
151	*2837751608*	*PVC fólia na kotvenie Sikaplan 18G*	*m2*	*4 337,700*	*5,90*	*25 592,43*
152	*2837751618*	*Kotviaca technika - kotvy strešné teleskopické*	*m2*	*4 337,700*	*1,70*	*7 374,09*
18	712973220	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	8,000	8,00	64,00
93	*2832990628*	*Strešná vpusť s elektrickým ohrevom a ochrannou mriežkou*	*ks*	*8,000*	*120,00*	*960,00*
20	712973245P	Zhotovenie detailov na povlakovej krytine z PVC-P fólie	m2	262,000	6,00	1 572,00
153	*2837751611*	*Detailová fólia Sikaplan*	*m2*	*262,000*	*8,50*	*2 227,00*
28	712973850	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopolpast. plechu	m	432,400	6,95	3 005,18
94	*2832990220*	*Poplastovaný plech PVC- Viplanyl 60, rozm.: 1x2m*	*m2*	*98,938*	*15,00*	*1 484,07*
23	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	4 337,700	0,50	2 168,85
159	*6315321660*	*Sklenná rohož Sika S-Glass Fleece 120 ako separačná vrstva medzi Sikaplan fóliou a EPS izoláciou a ako ohňovzdorná vrstva*	*m2*	*4 988,355*	*0,50*	*2 494,18*
156	712991010P	Úprava atík - dodávka a montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek a klampiarske konštrukcie z polastovaného plechu	m	262,000	12,00	3 144,00
106	998712103	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	37,563	33,66	1 264,37
	713	**Izolácie tepelné**				**60 605,41**

VÝKAZ VÝMER - UPRAVENÝ ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia strechy zimného štadióna Senica
Objekt: Rekonštrukcia strechy

Objednávateľ: Rekreačné služby mesta Senica s.r.o.
Zhotoviteľ: PROIZOL, s.r.o., Trenčianska cesta 52, 95701 Bánovce nad Bebravou
Miesto.

Spracoval: Ing. Jaroslav Sabo
Dátum: 13.05.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
100	713000040	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,009t	m2	13 013,100	1,50	19 519,65
155	713141151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	m2	650,655	1,00	650,66
160	*6314151520*	*Tepelné izolácie ploché strechy NOBASIL DDP-RT (SPE), čadičová minerálna izolácia - doska, 50 kPa 100x1200x2000*	*m2*	*650,655*	*7,11*	*4 626,16*
30	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	4 337,700	2,80	12 145,56
161	*2837653430*	*EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 50 mm*	*m2*	*9 109,170*	*2,51*	*22 864,02*
107	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	23,671	33,77	799,37
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**2 928,16**
35	764334870	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 750 mm, -0,00460t	m	112,000	0,88	98,56
158	764454431P	Dopojenie zvodových rúr k strešným vpustiam	m	8,000	9,00	72,00
157	764454455	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 150 mm	m	80,000	34,47	2 757,60
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**4 077,19**
112	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	679,540	1,30	883,40
111	783224900	Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	m2	679,530	4,70	3 193,79
	786	**Dokončovacie práce - čalúnnicke**				**2 973,99**
108	786612200	Montáž zatieňovacích roliet z textílií alebo umelých tkanín	m2	252,000	11,80	2 973,60
110	998786104	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hľbky) nad 24 do 36 m	t	0,013	29,88	0,39
	787	**Dokončovacie práce - zasklievanie**				**20 639,63**
104	787300801	Vysklievanie strešných konštrukcií a strešných svetlíkov tmelených, -0,01800t	m2	601,600	6,00	3 609,60
103	787340331	Zasklievanie strešných konštr. sklom plochým valc. s drôtenou vložkou s podtmel. a zatmel. na lišty hr. 6-8 mm	m2	601,600	27,70	16 664,32
105	998787103	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 12 do 24 mm	t	12,778	28,62	365,71
	M	**Práce a dodávky M**				**5 322,05**
	21-M	**Elektromontáže**				**3 942,05**
138	210220003	Skrytý zvod v chráničke FeZn O 8	m	6,000	14,99	89,94
139	*1414531800*	*Rúrka závitová Ms 3/4" bezošvá zosilnená - pozinkovaná ozn. 11 353.0*	*m*	*6,000*	*9,00*	*54,00*
145	210220010	Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	12,000	0,96	11,52
146	*2462167500*	*Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013*	*kg*	*2,400*	*10,00*	*24,00*

VÝKAZ VÝMER - UPRAVENÝ ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia strechy zimného štadióna Senica
Objekt: Rekonštrukcia strechy

Objednávateľ: Rekreačné služby mesta Senica s.r.o.
Zhotoviteľ: PROIZOL, s.r.o., Trenčianska cesta 52, 95701 Bánovce nad Bebravou
Miesto.

Spracoval: Ing. Jaroslav Sabo
Dátum: 13.05.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
147	*2462168100*	*Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013*	*kg*	*2,400*	*10,00*	*24,00*
148	*2464203000*	*Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006*	*kg*	*1,200*	*7,00*	*8,40*
143	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	ks	12,000	1,68	20,16
144	*3544223850*	*Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm*	*kg*	*11,304*	*1,29*	*14,58*
136	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	ks	20,000	1,35	27,00
137	*3544224150*	*Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10*	*kg*	*20,000*	*1,27*	*25,40*
51	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	15,000	2,61	39,15
52	*3544247920*	*Štítok orientačný 0, obj. č. EBL000000358; bleskozvodný a uzemňovací materiál*	*ks*	*15,000*	*0,45*	*6,75*
140	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	6,000	13,56	81,36
142	*3544222550*	*Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m*	*ks*	*6,000*	*15,00*	*90,00*
113	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	800,000	1,70	1 360,00
114	*3544245350*	*Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al*	*kg*	*108,000*	*4,36*	*470,88*
		800 * 0,135		108,000		
115	210220810	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú strechu PV21	ks	700,000	0,71	497,00
116	*3544217950*	*Podpera vedenia na ploché strechy plastová označenie PV 21 plast*	*ks*	*700,000*	*1,38*	*966,00*
122	210220853	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	21,000	1,67	35,07
123	*3544243100*	*Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS s p. 2 skr Al*	*ks*	*21,000*	*0,45*	*9,45*
134	210220862	Svorka zliatina AlMgSi uzemňovacia SR03	ks	3,000	2,38	7,14
81	210292011	Zmeranie zemného odporu s demontážou, premeraním a opätovným zmontovaním svorky	ks	15,000	5,35	80,25
	46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**				**900,00**
149	460070103	Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 3	ks	3,000	300,00	900,00
	HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**480,00**
85	HZS000211	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn	hod	40,000	12,00	480,00
		"demontáž jestvujúceho bleskozvodu" 40		40,000		
		Celkom				**198 890,27**
		Odpočty				
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**-1 189,30**
37	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	-40,000	19,00	-760,00
86	979011202	Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	-10,000	2,43	-24,30
87	979011232	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	-50,000	8,10	-405,00

VÝKAZ VÝMER - UPRAVENÝ ROZPOČET

Stavba: **Rekonštrukcia strechy zimného štadióna Senica**
Objekt: **Rekonštrukcia strechy**

Objednávateľ: Rekreačné služby mesta Senica s.r.o.
Zhotoviteľ: PROIZOL, s.r.o., Trenčianska cesta 52, 95701 Bánovce nad Bebravou
Miesto.

Spracoval: Ing. Jaroslav Sabo
Dátum: 13.05.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
	713	**Izolácie tepelné**				**-4 626,16**
160	*6314151520*	*Tepelné izolácie ploché strechy NOBASIL DDP-RT (SPE), čadičová minerálna izolácia - doska, 50 kPa 100x1200x2000*	*m2*	*-650,655*	*7,11*	*-4 626,16*
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**-2 602,68**
39	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	-433,780	1,30	-563,91
40	783224900	Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	m2	-433,780	4,70	-2 038,77

Celkom odpočty **-8 418,14**

Prípočty

	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**1 616,06**
5	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	24,080	12,10	291,37
6	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	216,720	0,39	84,52
7	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	24,090	5,00	120,45
8	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	24,080	46,50	1 119,72
	712	**Izolácie striech**				**39 731,20**
12	776990100	Očistenie - príprava podkladu trapez plechu zametanim	m2	4 337,700	0,47	2 038,72
13	712311102	Ošetrenie trapez. plechu asfaltovým lakom	m2	4 337,700	0,75	3 253,28
14	*245620001100*	*Náter penetračný Siplast Primer Speed SBS, rýchloschnúci modifikovaný kaučukom,*	*l*	*1 084,430*	*3,15*	*3 415,95*
15	712331105	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásom	m2	4 337,700	3,15	13 663,76
16	*628420001400*	*Pás samolepiaci SBS modifikovaný Plaster AL - parozabrana*	*m2*	*4 988,360*	*3,48*	*17 359,49*
	713	**Izolácie tepelné**				**37 083,30**
31	713141151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	m2	8 024,745	1,00	8 024,75
32	*631440025700*	*Doska Nobasil Knauf Smartroof Base 30x1000x1250 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech*	*m2*	*8 848,908*	*3,25*	*28 758,95*
35	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	8,872	33,77	299,61

Celkom prípočty **78 430,56**

VÝKAZ VÝMER - UPRAVENÝ ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia strechy zimného štadióna Senica
Objekt: Rekonštrukcia strechy

Objednávateľ: Rekreačné služby mesta Senica s.r.o.
Zhotoviteľ: PROIZOL, s.r.o., Trenčianska cesta 52, 95701 Bánovce nad Bebravou
Miesto.

Spracoval: Ing. Jaroslav Sabo
Dátum: 13.05.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania

Celkom po odpočtoch a prípočtoch **268 902,69**